

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Instalacja elektryczna				
1 d.1	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
2 d.1	KSNR 5 0405-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy 1	wyp. wyp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-03 1007-12	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiccia do 30 cm - śr.rury do 40 mm 2	otw. otw.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 4-03 1013-03	Tynkowanie wnek o pow.do 1.0 m2 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.025	m ³ m ³	 0.025	
				RAZEM	0.025
6 d.1	KNR 5-08 0819-04	Czyszczenie i malowanie uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych o masie do 3 kg 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 4-03 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na cegle 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
8 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar · pomiar ·	 2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar · pomiar ·	 3.000	
				RAZEM	3.000